

PRZEDMIAR ROBÓT - Segment "A"

NAZWA INWESTYCJI : Remont węzłów sanitarnych budynku ZSOiP w Siennie
ADRES INWESTYCJI : Sienna
INWESTOR : Urząd Gminy w Siennie
ADRES INWESTORA : 27-350 Sienna ul. Rynek 3/40
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV

- 1.Roboty rozbiórkowe - 45110000-1
- 2.Roboty murarskie - 45262500-6
- 3.Roboty malarskie - 45442100-8
- 4.Tynkowanie - 45324000-4
- 5.Pokrywanie podłóg i ścian - 45430000-0
- 7.Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4
- 8.Roboty w zakresie usuwania gruzu - 45111220-6
- 9.Malowanie - 45442110-1
- 10.Różne specjalne roboty budowlane - 45262600-7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2007

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Węzły sanitarne dziewcząt i chłopców - SEGMENT "A" - Parter, I Piętro i II Piętro					
1.1 Parter, I Piętro, II Piętro					
1	KNR 4-01 d.1. 0427-07 1 SST pkt. 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących kabin ustępowych (0.90*2+3.02*2.30)*2.2*3	m ² m ²	 57.724	
				RAZEM	57.724
2	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1 SST pkt. 1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 18.00	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 d.1. 0212-03 1 SST pkt. 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta kanału co 0.60*0.60*0.12	m ³ m ³	 0.043	
				RAZEM	0.043
4	SST pkt. 1 d.1. kalk. własna 1	Wykonanie i montaż włazu rewizyjnego na kanale co w ramach z kątownika 40x40 w sanitariacie 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 SST pkt. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wejście z korytarza 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 d.1. 0336-04 1 SST pkt. 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproży na poszerzeniach drzwi wejściowych z korytarzy do umywalni 1.20*0.25*4*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 2-02 d.1. 0126-05 1 SST pkt. 1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - drzwi wejściowe z korytarzy do umywalni 6*1.20*3	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
8	KNR 4-01 d.1. 0705-03 1 SST pkt. 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy -po nadprożach 1.50*1.20*4*3	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
9	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1 SST pkt. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.00*3	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1 SST pkt. 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi pomiędzy umywalnią a wc 2.00*0.20*3	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-01 d.1. 0708-01 1 SST pkt. 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*3	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1 SST pkt. 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <umywalnia i wc chłopców>(2.08+3.02)*2*1.50*3+(3.02+3.03)*2*1.50*3 <umywalnia i wc dziewcząt>(2.55+2.15)*2*1.50*3+(2.27+3.48)*2*1.50*3	m ² m ² m ²	 100.350 94.050	
				RAZEM	194.400
13	KNR 4-01 d.1. 0804-08 1 SST pkt. 1	Zerwanie cokolika cementowego	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((3.02+2.08)*2+(2.75+3.02)*2+(2.15+2.55)*2+(3.48+2.27)*2)*3$	m	127.920	
				RAZEM	127.920
14	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1 SST pkt. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		194.40	m ²	194.400	
				RAZEM	194.400
15	KNR 2-02 d.1. 0120-02 1 SST pkt.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²		
		$(1.10*2*2.20+0.50*0.20*3.48)*4*3$	m ²	62.256	
				RAZEM	62.256
16	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1 SST pkt. 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		62.256*2	m ²	124.512	
				RAZEM	124.512
17	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1 SST pkt. 3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00*6	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 5-08 d.1. 0505-01 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych	szt.		
		3.00*6	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1 SST pkt. 6	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		10.00*3	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1 SST pkt. 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		194.40	m ²	194.400	
				RAZEM	194.400
21	KNR 2-02 d.1. 2004-01 1 SST pkt. 2	Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych pod sufitem płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		3.20*1.20*5*3	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
22	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1 SST pkt. 5.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<umywalnia i wc chłopców> $((2.08+3.02)*2*2.20+(3.02+3.03)*2*2.20)*3+(1.10*4*2.20+0.50*3.50*2.20)*3-(0.90*2.00*3)$	m ²	182.370	
		<umywalnia i wc dziewcząt> $(2.55+2.15)*2*2.20*3+(2.27+3.48)*2*2.20*3+(1.10*4+0.50*3.50*2.20)*3-(0.90*2.00)*3$	m ²	157.290	
				RAZEM	339.660
23	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02 SST pkt. 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		339.66	m ²	339.660	
				RAZEM	339.660
24	KNR 2-02 d.1. 0829-07 1 ST pkt. 5.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		339.66	m ²	339.660	
				RAZEM	339.660
25	NNRNKB d.1. 202 0842- 1 02 SST pkt. 5.3	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		28*2.20	m	61.600	
				RAZEM	61.600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.1. 0207-05 1	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, 3.30*3	m m	 9.900	 9.900
				RAZEM	9.900
27	KNR 4-01 d.1. 0803-02 1 SST pkt. 5.1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 9.90*0.30	m ² m ²	 2.970	 2.970
				RAZEM	2.970
28	KNR 4-01 d.1. 0804-06 1 SST pkt. 5.1 analogia	Nacięcie podłoża lastrykowego (2.08*3.02+3.02*3.03)*3+(2.15*2.55+3.48*2.27)*3	m ² m ²	 86.443	 86.443
				RAZEM	86.443
29	KNR 2-02 d.1. 0120-01 1 SST pkt. 2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. - obudowa poziomów kanalizacyjnych 1.10*3*0.30*3*3	m ² m ²	 8.910	 8.910
				RAZEM	8.910
30	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach j.w. 9.00	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 86.443	m ² m ²	 86.443	 86.443
				RAZEM	86.443
32	NNRNKB d.1. 202 2806- 1 05 SST pkt. 5.1.	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 86.443	m ² m ²	 86.443	 86.443
				RAZEM	86.443
33	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 03 SST pkt. 5.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 128.00+1.10*4*3	m m	 141.200	 141.200
				RAZEM	141.200
34	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 141.20	m m	 141.200	 141.200
				RAZEM	141.200
35	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1 SST pkt. 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*9*3	m ² m ²	 48.600	 48.600
				RAZEM	48.600
36	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1 SST pkt. 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.70*2.00*3	m ² m ²	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
37	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1 SST pkt. 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <umywalnia i wc chłopców>((2.08+3.02)*2*1.00+(3.02+3.03)*2*1.00)*3+(2.08*3.02+3.03*2.75)*3 <umywalnia i wc dziewcząt>(2.55+2.15)*2*1.00*3+(2.27+3.48)*2*1.00*3+(2.55*2.15+2.27*3.48)*3	m ² m ² m ²	 110.742 102.846	 110.742 102.846
				RAZEM	213.588

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 4-01 d.1. 1202-07 1 SST pkt. 4	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		7.80	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
39	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1 SST pkt. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		$110.742 - (2.08 * 3.02 + 3.03 * 2.75) * 3 + 102.846 - (2.55 * 2.15 + 2.27 * 3.48) * 3$	m ²	129.599	
				RAZEM	129.599
40	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1 SST pkt. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		213.588 - 129.599	m ²	83.989	
				RAZEM	83.989
41	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1 SST pkt. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (morała, pistacja, kość słoniowa) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		213.588	m ²	213.588	
				RAZEM	213.588
42	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 SST pkt. 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
43	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
2 Wc personelu Parter					
44	KNR 4-01 d.2 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących kabin ustępowych	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
45	KNR 4-01 d.2 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.2 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproży na poszerzeniach drzwi wejściowych z korytarzy a wc	m		
		1.20*0.25*2	m	0.600	
				RAZEM	0.600
48	KNR 2-02 d.2 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - drzwi wejściowe z korytarzy do umywalni	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
49	KNR 4-01 d.2 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - po nadprożach	m		
		1.50*1.20*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
50	KNR 4-01 d.2 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi pomiędzy umywalnią a wc	m ²		
		2.00*0.20	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
51	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2.00*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.45+1.58)*2*1.50	m ² m ²	 12.090	 RAZEM 12.090
53	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego (1.58+2.35)*2	m m	 7.860	 RAZEM 7.860
54	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 12.09	m ² m ²	 12.090	 RAZEM 12.090
55	KNR 2-02 d.2 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 1.10*2.20+0.30*2.20	m ² m ²	 3.080	 RAZEM 3.080
56	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
57	KNR 5-08 d.2 0505-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych 1.00	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
58	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2.00	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
59	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 12.09	m ² m ²	 12.090	 RAZEM 12.090
60	KNR 2-02 d.2 2004-01	Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych pod sufitem płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 3.20*0.80	m ² m ²	 2.560	 RAZEM 2.560
61	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.45+1.70)*2*2.20+1.10*2*2.20+1.12*0.20-(0.90*2.00)	m ² m ²	 21.524	 RAZEM 21.524
62	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 21.524	m ² m ²	 21.524	 RAZEM 21.524
63	KNR 2-02 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 21.524	m ² m ²	 21.524	 RAZEM 21.524
64	NNRNKB d.2 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 6.80	m m	 6.800	 RAZEM 6.800
65	KNR 4-01 d.2 0207-05	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłogach, 1.00	m m	 1.000	 RAZEM 1.000
66	KNR 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0.50	m ² m ²	 0.500	 RAZEM 0.500
67	KNR 4-01 d.2 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża lastrykowego 1.70*2.45	m ² m ²	 4.165	 RAZEM 4.165

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.165
68	KNR 2-02 d.2 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. - obudowa poziomów kanalizacyjnych 1.10*0.30	m ² m ²	0.330	
				RAZEM	0.330
69	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach j.w. 0.50	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
70	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 4.165	m ² m ²	4.165	
				RAZEM	4.165
71	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.165	m ² m ²	4.165	
				RAZEM	4.165
72	NNRNKB d.2 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (1.70+.45)*2	m m	4.300	
				RAZEM	4.300
73	NNRNKB d.2 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 4.30	m m	4.300	
				RAZEM	4.300
74	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
75	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.45+1.70)*2*2.20+4.165	m ² m ²	22.425	
				RAZEM	22.425
76	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.00	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.425-4.165	m ² m ²	18.260	
				RAZEM	18.260
78	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.165	m ² m ²	4.165	
				RAZEM	4.165
79	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (mora, pistacja, kość słoniowa) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 22.425	m ² m ²	22.425	
				RAZEM	22.425
80	KNR 4-01 d.2 0108-11 SST pkt. 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.45	m ³ m ³	1.450	
				RAZEM	1.450
81	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.45	m ³ m ³	1.450	
				RAZEM	1.450
3 Wc personelu - I Piętro , II Piętro					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 4-01 d.3 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących kabin ustępowych 0.90*2.00*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
83	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
85	KNR 4-01 d.3 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproży na poszerzeniach drzwi wejściowych z korytarzy a wc 1.20*0.25*4	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
86	KNR 2-02 d.3 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych KNR - drzwi wejściowe z korytarzy do umywalni 1.20*4	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
87	KNR 4-01 d.3 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy -po nadprożach 1.50*1.20*4	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
88	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi pomiędzy umywalnią a wc 2.00*0.20*2	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
89	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2*2	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
90	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*1.50*2	m ² m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
91	KNR 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego (1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*2	m m	15.040	
				RAZEM	15.040
92	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 22.56	m ² m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
93	KNR 2-02 d.3 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 0.50*2.20	m ² m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
94	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 5-08 d.3 0505-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
96	KNR 2-02 d.3 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.56	m ²	22.560	
				RAZEM	22.560
98	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych pod sufitem płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 3.20*0.80*2	m ²		
			m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
99	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*2.20*2	m ²		
			m ²	33.088	
				RAZEM	33.088
100	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 33.08	m ²		
			m ²	33.080	
				RAZEM	33.080
101	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 33.08	m ²		
			m ²	33.080	
				RAZEM	33.080
102	NNRNKB d.3 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12.4	m		
			m	12.400	
				RAZEM	12.400
103	KNR 4-01 d.3 0207-05	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłożach, 2.00	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 4-01 d.3 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża lastrykowego (1.70*1.18+1.12*1.20)*2	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
106	KNR 2-02 d.3 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. - obudowa poziomów kanalizacyjnych 1.10*0.30*2	m ²		
			m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
107	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach j.w. 1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
108	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 6.70	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
109	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 6.70	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
110	NNRNKB d.3 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 15.04	m		
			m	15.040	
				RAZEM	15.040
111	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 15.04	m		
			m	15.040	
				RAZEM	15.040
112	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00*4	m ²		
			m ²	7.200	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.200
113	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.70+2.40+1.10+1.12+0.60+0.50+0.10)*1.00*2+6.70	m ²		
			m ²	21.740	
				RAZEM	21.740
114	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		21.74-6.70	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
116	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		6.70	m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
117	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (morała, pistacja, kość słoniowa) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		21.74	m ²	21.740	
				RAZEM	21.740
118	KNR 4-01 d.3 0108-11 SST pkt. 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.20	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
119	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		2.20	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200