

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	NNRNKB d.1.202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy wykonywaniu cokolika	m		
		34.70	m	34.700	
				RAZEM	34.700
39	KNR 0-12 d.1.1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.65*(6.76-1.50)	m ²	13.939	
				RAZEM	13.939
40	NNRNKB d.1.202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		5.73*6.76	m ²	38.735	
		5.90*6.76	m ²	39.884	
		5.75*6.76	m ²	38.870	
		2.80*6.76	m ²	18.928	
		2.20*22.10	m ²	48.620	
				RAZEM	185.037
41	KNR-W 2-02 d.1.1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wielowarstwowych "GAMRAT" Rekord 42 typ P grub. 2.5 mm bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		5.93*6.96	m ²	41.273	
		6.10*6.96	m ²	42.456	
		5.95*6.96	m ²	41.412	
		3.00*6.96	m ²	20.880	
		2.40*22.30	m ²	53.520	
				RAZEM	199.541
42	KNR-W 2-02 d.1.1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		199.541	m ²	199.541	
				RAZEM	199.541
43	KNR 2-02 d.1.1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		78.00	m	78.000	
				RAZEM	78.000
44	KNR 2-02 d.1.1512-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur PCW o śr.do 100 mm	m		
		3.20*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
Instalacja centralnego ogrzewania					
45	KNR-W 2-15 d.2.0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - 10 elementów	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 2-15 d.2.0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - 15 elementów	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 2-15 d.2.0428-02	Rury przyłączone o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR-W 2-15 d.2.0412-03	Zawory grzejnikowe termostatyczne DONFOSS o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNR-W 2-15 d.2.0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		2.50*2*10	m	50.000	
		2.00*2*7	m	28.000	
				RAZEM	78.000
50	KNR-W 2-15 d.2.0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
51	KNR-W 2-15 d.2.0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		78.00	m	78.000	
				RAZEM	78.000
52	KNR 2-15 d.2.0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 d.2.0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000