

„Przebudowa drogi gminnej nr 190528W w Aleksandrowie”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 190528W w Aleksandrowie na długości 627 m					
1	KSNR 1 d.10104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.627	km	0.627	
				RAZEM	0.627
2	KNR 2-01 d.10126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład. 627.00*0.75*2	m ²		
			m ²	940.500	
				RAZEM	940.500
3	KSNR 6 d.10103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni. 627.00*3.74	m ²		
			m ²	2344.980	
				RAZEM	2344.980
4	KNR 2-31 d.10107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o frakcji 0 - 31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 627.00*3.74*0.10	m ³		
			m ³	234.498	
				RAZEM	234.498
5	KSNR 6 d.10308-01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 0/12.8 mm w ilości 0.075 Mg/m ² - KR1, średnio o grubości 3 cm. 627.00*3.62	m ²		
			m ²	2269.740	
				RAZEM	2269.740
6	KSNR 6 d.11005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m ² 627.00*3.62	m ²		
			m ²	2269.740	
				RAZEM	2269.740
7	KNR 2-31 d.10310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/12.8 mm - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - KR1 627.00*3.50	m ²		
			m ²	2194.500	
				RAZEM	2194.500
8	KNR 2-01 d.10206-01 pobocza	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza. 0.75*0.06*627.00*2	m ³		
			m ³	56.430	
				RAZEM	56.430
9	KNR 2-01 d.10214-01 pobocza	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatek za następne 4 km przewiezienia 56.43	m ³		
			m ³	56.430	
				RAZEM	56.430
10	KNR 2-01 d.10311-01 pobocza	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zagęszczeniem. 56.43	m ³		
			m ³	56.430	
				RAZEM	56.430
11	KNR 2-31 d.10204-03	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.10 cm 0.75*627.00*2	m ²		
			m ²	940.500	
				RAZEM	940.500
12	KNR 2-31 d.10204-03 zjazdy	Zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.10 cm 0.50*(5.00+3.00)*2.00*40	m ²		
			m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
13	KNR 2-31 d.10702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31 d.10703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych miejscowości o pow. ponad 0.3 m ² : E-17a i E -18a z napisem Aleksandrow 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31 d.11402-02	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy. 0.50*627.00*2	m ²		
			m ²	627.000	
				RAZEM	627.000