

## Przebudowa drogi gminnej Olechów Stary - Stara Wieś

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Olechów Stary - Stara Wieś. (od nr. 42)</b>					
1	KSNR 1 d.10104-03	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
		0.625	km	0.625	
				RAZEM	0.625
2	KNR 2-01 d.10126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład. 625.00*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	625.000	
				RAZEM	625.000
3	KSNR 6 d.10103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcją nawierzchni jezdni. 625.00*3.74 0.25*6.24*6.24*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2337.500	
			m <sup>2</sup>	19.469	
				RAZEM	2356.969
4	KNR 2-31 d.10107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o frakcji 0 - 31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 625.00*3.74*0.10 0.25*6.24*6.24*2*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	233.750	
			m <sup>3</sup>	1.947	
				RAZEM	235.697
5	KSNR 6 d.10308-01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 0/12.8 mm w ilości 0.075 Mg/m <sup>2</sup> - KR1, średnio o grubości 3 cm. 625.00*3.62 0.25*6.12*6.12*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2262.500	
			m <sup>2</sup>	18.727	
				RAZEM	2281.227
6	KSNR 6 d.11005-07	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m <sup>2</sup> 625.00*3.62 0.25*6.12*6.12*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2262.500	
			m <sup>2</sup>	18.727	
				RAZEM	2281.227
7	KNR 2-31 d.10310-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych 0/12.8 mm - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - KR1 625.00*3.50 0.25*6.00*6.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2187.500	
			m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	2205.500
8	KNR 2-01 d.10206-01 pobocza	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza. 0.50*0.06*625.00*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.500	
				RAZEM	37.500
9	KNR 2-01 d.10214-01 pobocza	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatek za następne 4 km przewiezienia 37.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.500	
				RAZEM	37.500
10	KNR 2-01 d.10311-01 pobocza	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zagęszczeniem. 37.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.500	
				RAZEM	37.500
11	KNR 2-31 d.10702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-31 d.10703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> : A-7 - 1 szt, A-6b - 1 szt i A-6c - 1 szt 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31 d.11402-02	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy. 0.50*625.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	625.000	
				RAZEM	625.000