

Lp.	Podst	DUŻY Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Aleksandrów Osówka na długości 500.00 m					
1	KSNR 1	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
d.1	10104-03	0.500	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o grubości do 15 cm na odkład.	m ²		
d.1	10126-01	0.50*500.00*2	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni.	m ²		
d.1	10103-03	500.00*3.74	m ²	1870.000	
	jezdnia	0.25*8.24*8.24*2	m ²	33.949	
	skrzyżowanie				
				RAZEM	1903.949
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym o frakcji 0 - 31.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.1	10107-01	500.00*3.24*0.10	m ³	162.000	
	jezdnia	0.25*8.24*8.24*0.10*2	m ³	3.395	
	skrzyżowanie				
				RAZEM	165.395
5	KSNR 6	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 0/12.8 mm w ilości 0.075 Mg/m ² - KR1, średnio o grubości 3 cm.	m ²		
d.1	10308-01	500.00*3.12	m ²	1560.000	
	jezdnia	0.25*8.12*8.12*2	m ²	32.967	
	skrzyżowanie				
				RAZEM	1592.967
6	KSNR 6	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m ²	m ²		
d.1	10005-07	500.00*3.12	m ²	1560.000	
	jezdnia	0.25*8.12*8.12*2	m ²	32.967	
	skrzyżowanie				
				RAZEM	1592.967
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/12.8 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm. KR1	m ²		
d.1	10310-05	500.00*3.00	m ²	1500.000	
	jezdnia	0.25*8.00*8.00*2	m ²	32.000	
	skrzyżowanie				
				RAZEM	1532.000
8	KNR 2-01	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-III) z zagęszczeniem. (ziemia uzyskana z rowów i przepustów)	m ³		
d.1	10311-01	30.00	m ³	30.000	
	pobocza				
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
d.1	10204-03	0.50*500.00*2	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
10	KNR 2-31	Zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
d.1	10204-03	0.50*(5.00+3.00)*3.00*1	m ²	12.000	
	zjazdy				
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-31	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy.	m ²		
d.1	11402-02	0.25*500.00*2	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	10702-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i miejscowości o pow. ponad 0.3 m ² (A-7 - 1 szt, A-6c - 1 szt, A-6b - 1 szt, E-17a i E-18a z napisem Aleksandrów DUŻY).	szt.		
d.1	10703-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
Przepust o średnicy 40 cm przy drodze powiatowej.					
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.2	20217-04	1.00*1.00*12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa grub. 20 cm	m ³		
d.2	20605-01	1.00*0.20*12.00	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400