



PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku Świetlicy Wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Olechów Stary g. Sienno
INWESTOR : Urząd Gminy w Siennie
ADRES INWESTORA : 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV


1.Roboty rozbiórkowe - 45110000-1

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
08.2007

Data zatwierdzenia



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA BUDYNKU					
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	24.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03	9.00*15.50	m ²	139.500	
				RAZEM	139.500
4		Wywóz na wysypisko z opłatą za utylizację eternitu	kg		
d.1	kalk. własna	(9.00*15.50)*16	kg	2232.000	
				RAZEM	2232.000
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
d.1	0430-07	9.00*15.50	m ²	139.500	
				RAZEM	139.500
6	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02	(6.70*3.50/2)*2	m ²	23.450	
				RAZEM	23.450
7	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych	m ²		
d.1	0432-03	16.00*1.50*1.50	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1	0429-01	15.25*6.70	m ²	102.175	
				RAZEM	102.175
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.1	0429-02	15.25*6.70	m ²	102.175	
				RAZEM	102.175
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0429-04	15.25*6.70	m ²	102.175	
				RAZEM	102.175
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m		
d.1	0429-07	6.70*15	m	100.500	
				RAZEM	100.500
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1	0427-05	(6.70+15.25)*2*3.00+6.70*3.00+15.25*3.00	m ²	197.550	
				RAZEM	197.550
13	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	7.00*0.40*0.40	m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
14	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów	m ³		
d.1	1011-01	1.00*0.80*2.0	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.1	0504-01	6.70*15.25	m ²	102.175	
				RAZEM	102.175
16	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0101-02	(6.70+15.25)*2*0.80*0.40	m ³	14.048	
				RAZEM	14.048
17	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	15.25*6.70*0.30	m ³	30.653	
				RAZEM	30.653
18	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-schody zewnętrzne	m ³		
d.1	0212-02	2.50*0.40*0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
19	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko samochodami samowładocznymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	18.90	m ³	18.900	
				RAZEM	18.900



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następną 1 km Krotność = 9 18.90	m ³		
			m ³	18.900	
				RAZEM	18.900