

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.20605-08	Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-31 d.20605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-01 d.20230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		12.00	m ³	12.000	
		-0.20*1.00*12.0	m ³	-2.400	
		-3.14*0.25*0.25*12.00	m ³	-2.355	
				RAZEM	7.245
19	KNR 2-01 d.20212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		12.00-7.245	m ³	4.755	
				RAZEM	4.755
20	KNR 2-01 d.20205-04	Wykonie z wyprofilowaniem rowu przydrożnego w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.50*(0.40+1.20)*0.60*10.00*2	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
21	KNR 2-01 d.20507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III.	m ²		
		(0.40+0.80*2)*10.00*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
Przeput o średnicy 60 cm pod drogą gminną.					
22	KNR 2-01 d.30217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		0.50*1.20*4.50*2	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 2-31 d.30816-01	Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm	m		
		4.50*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 2-31 d.30605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa grub. 20 cm	m ³		
		1.00*0.20*5.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31 d.30605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury PHD o śr. 60 cm	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 2-31 d.30605-05	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-01 d.30230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		5.40	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
28	KNR 2-01 d.30205-04	Wykonie z wyprofilowaniem rowu przydrożnego w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.50*(0.40+1.20)*0.80*10.00*4	m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
29	KNR 2-01 d.30507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III.	m ²		
		(0.40+1.00*2)*10.00*4	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000