

## PRZEDMIAR ROBÓT - Segment "A" - WC i umywalnie dziewcząt

NAZWA INWESTYCJI : Remont węzłów sanitarnych budynku ZSOiP w Siennie  
ADRES INWESTYCJI : Sienno  
INWESTOR : Urząd Gminy w Siennie  
ADRES INWESTORA : 27-350 Sienno ul. Rynek 3/40  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 07.2007

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV

- 1.Roboty rozbiórkowe - 45110000-1
- 2.Roboty murarskie - 45262500-6
- 3.Roboty malarskie - 45442100-8
- 4.Tynkowanie - 45324000-4
- 5.Pokrywanie podłóg i ścian - 45430000-0
- 7.Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4
- 8.Roboty w zakresie usuwania gruzu - 45111220-6
- 9.Malowanie - 45442110-1
- 10.Różne specjalne roboty budowlane - 45262600-7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2007

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Węzły sanitarne dziewcząt - SEGMENT "A" - Parter, I Piętro i II Piętro</b>				
<b>1.1</b>	<b>Parter, I Piętro, II Piętro</b>				
1	KNR 4-01 d.1. 0427-07 1 SST pkt. 1 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących kabin ustępowych  (0.90*3+3.45)*2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.530	
				RAZEM	13.530
2	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1 SST pkt. 1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  6	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 d.1. 0212-03 1 SST pkt. 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta kanału co  0.60*0.60*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.043	
				RAZEM	0.043
4	SST pkt. 1 d.1. kalk. własna 1	Wykonanie i montaż włazu rewizyjnego na kanale co w ramach z kątownika 40x40 w sanitariacie  1.00	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1 SST pkt. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - wejście z korytarza  6.00	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 d.1. 0336-04 1 SST pkt. 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia nadproży na poszerzeniach drzwi wejściowych z korytarzy do umywalni 1.20*0.25*3	m  m	  0.900	
				RAZEM	0.900
7	KNR 2-02 d.1. 0126-05 1 SST pkt. 1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - drzwi wejściowe z korytarzy do umywalni  6*1.20*3	m  m	  21.600	
				RAZEM	21.600
8	KNR 4-01 d.1. 0705-03 1 SST pkt. 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy -po nadprożach  1.50*1.20*3	m  m	  5.400	
				RAZEM	5.400
9	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1 SST pkt.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1 SST pkt. 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi pomiędzy umywalnią a wc 2.00*0.20*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-01 d.1. 0708-01 1 SST pkt. 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  2.00*3	m  m	  6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1 SST pkt. 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <umywalnia i wc dziewcząt>(2.55+2.15)*2*1.50*3+(2.27+3.48)*2*1.50*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  94.050	
				RAZEM	94.050
13	KNR 4-01 d.1. 0804-08 1 SST pkt. 1	Zerwanie cokolika cementowego  ((2.15+2.55)*2+(3.48+2.27)*2)*3	m  m	  62.700	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.700
14	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1 SST pkt. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		94.05	m <sup>2</sup>	94.050	
				RAZEM	94.050
15	KNR 2-02 d.1. 0120-02 1 SST pkt.2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		(1.10*2*2.20+0.50*0.20*3.48)*3	m <sup>2</sup>	15.564	
				RAZEM	15.564
16	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1 SST pkt. 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		15.564*2	m <sup>2</sup>	31.128	
				RAZEM	31.128
17	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1 SST pkt. 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00*3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 5-08 d.1. 0505-01 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych	szt.		
		3.00*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1 SST pkt. 6	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5*3	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1 SST pkt. 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		94.05	m <sup>2</sup>	94.050	
				RAZEM	94.050
21	KNR 2-02 d.1. 2004-01 1 SST pkt. 2	Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych pod sufitem płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
		3.20*1.20*3	m <sup>2</sup>	11.520	
				RAZEM	11.520
22	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1 SST pkt. 5.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		<umywalnia i wc dziewcząt>(2.55+2.15)*2*2.20*3+(2.27+3.48)*2*2.20*3+(1.10*4+0.50*3.50*2.20)*3-(0.90*2.00)*3	m <sup>2</sup>	157.290	
				RAZEM	157.290
23	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02 SST pkt. 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		157.29	m <sup>2</sup>	157.290	
				RAZEM	157.290
24	KNR 2-02 d.1. 0829-07 1 ST pkt. 5.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		157.29	m <sup>2</sup>	157.290	
				RAZEM	157.290
25	NNRNKB d.1. 202 0842- 1 02 SST pkt. 5.3	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		18*2.20	m	39.600	
				RAZEM	39.600
26	KNR 4-01 d.1. 0207-05 1	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach,	m		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.30*3	m	9.900	
				RAZEM	9.900
27	KNR 4-01 d.1. 0803-02 1 SST pkt. 5.1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		2.90*0.30	m <sup>2</sup>	0.870	
				RAZEM	0.870
28	KNR 4-01 d.1. 0804-06 1 SST pkt. 5.1 analogia	Nacięcie podłoża lastrykowego	m <sup>2</sup>		
		(2.15*2.55+3.48*2.27)*3	m <sup>2</sup>	40.146	
				RAZEM	40.146
29	KNR 2-02 d.1. 0120-01 1 SST pkt. 2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. - obudowa poziomów kanalizacyjnych	m <sup>2</sup>		
		1.10*3*0.30*3	m <sup>2</sup>	2.970	
				RAZEM	2.970
30	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach j.w.	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		40.146	m <sup>2</sup>	40.146	
				RAZEM	40.146
32	NNRNKB d.1. 202 2806- 1 05 SST pkt. 5.1.	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		40.146	m <sup>2</sup>	40.146	
				RAZEM	40.146
33	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 03 SST pkt. 5.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		65.70	m	65.700	
				RAZEM	65.700
34	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		65.70	m	65.700	
				RAZEM	65.700
35	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1 SST pkt. 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*5*3	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
36	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1 SST pkt. 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		<umywalnia i wc dziewcząt>(2.55+2.15)*2*1.00*3+(2.27+3.48)*2*1.00*3+(2.55*2.15+2.27*3.48)*3	m <sup>2</sup>	102.846	
				RAZEM	102.846
37	KNR 4-01 d.1. 1202-07 1 SST pkt. 4	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		7.00	m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1 SST pkt. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		102.846-(2.55*2.15+2.27*3.48)*3	m <sup>2</sup>	62.700	
				RAZEM	62.700

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1 SST pkt. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (2.55*2.15+2.27*3.48)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.146	
				RAZEM	40.146
40	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1 SST pkt. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (morela, pistacja, kość słoniowa) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 102.846	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.846	
				RAZEM	102.846
41	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 SST pkt. 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km  2.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.650	
				RAZEM	2.650
42	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.650	
				RAZEM	2.650