

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	357.330
14	KNR-W 2-02 d.10504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki rur wywiewnych z papy nawierzchniowej zgrzewalnej 0.25*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.10817-06 ana- log.	Wklejenie klinów styropianowych 10x10 cm na kit "Szela" po obwodzie kominów i ścian.  (0.45+1.90)*2 (0.45+1.75)*2 (0.45+1.80)*2 (0.45+1.00)*2*2 (0.45+1.10)*2 12.90	m		
			m	4.700	
			m	4.400	
			m	4.500	
			m	5.800	
			m	3.100	
			m	12.900	
				RAZEM	35.400
16	KNR 0-22 d.10529-06	Obróbki dachowe kominów i ścian przy zastosowaniu pasem papy szerokości 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej MONODACH grub. 5.5 mm 35.40	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	35.400	
				RAZEM	35.400
17	KNR-W 4-03 d.11009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym 35*2	otw.		
			otw.	70.000	
				RAZEM	70.000
18	KNR-W 4-03 d.11016-01	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie 70	szt.		
			szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNR-W 2-02 d.10535-04	Zamontowanie profilowanych listew dociskowych metalowych, ocynkowanych na obróbkach papowych murów ogniowych i kominów. 35.40	m		
			m	35.400	
				RAZEM	35.400
20	KNR 4-01 d.10707-05	Uszczelnienie szczeliny pomiędzy listwą dociskową, a ścianami kominów i muru ogniowego silikonem dekarским 35.40	m		
			m	35.400	
				RAZEM	35.400
21	KNR 0-22 d.10527-01	Jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną MONODACH czapek kominowych betonowych. 0.65*2.10 0.65*1.95 0.65*2.00 0.65*1.20*2 0.65*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.365	
			m <sup>2</sup>	1.268	
			m <sup>2</sup>	1.300	
			m <sup>2</sup>	1.560	
			m <sup>2</sup>	0.845	
				RAZEM	6.338
22	KNR 4-01 d.10413-01	Podwyższenie włazu dachowego o min. 10 cm przez nabicie desek grub. 32 mm 0.90*4	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
23	KNR 0-22 d.10529-03	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej. 0.90*4	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	3.600	
				RAZEM	3.600
24	KNR 4-01 d.10519-02 ana- log.	Obróbka wywiewek kanalizacyjnych papą zgrzewalną - pow do 0.10 m <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-17 d.12609-01	Uzupełnienie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-0.38 grub. 10 cm do ścian po zdem. ryn-0.20*27.70 nie	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.540	
				RAZEM	5.540
26	KNR 0-17 d.12609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i pow. poziomych. 5.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.540	
				RAZEM	5.540
27	KNR 0-17 d.12608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 5.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.540	
				RAZEM	5.540